



LEGENDA:

- LUMINÁRIA FLUORESCENTE (2x) 40W
- REFLETOR VAPOR METÁLICO 400W
- INTERRUPTOR SIMPLES
- INTERRUPTOR DUPLO
- INTERRUPTOR TRIPLO
- TOMADA DE LUZ NA PAREDE, H: 30cm
- TOMADA DE LUZ NA PAREDE, H: 110cm
- TOMADA - Iluminação de emergência, H: 250cm
- TOMADA E INTERRUPTOR SIMPLES NA PAREDE, H: 130cm
- TOMADA E INTERRUPTOR DUPLO NA PAREDE, H: 130cm
- LÂMPADA INCANDESCENTE NA PAREDE
- INTERRUPTOR HOTEL
- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO (CD)
- PAINEL DE MEDIÇÃO
- CONDUTOR NEUTRO NO DUTO
- CONDUTOR FASE NO DUTO
- CONDUTOR RETORNO NO DUTO
- CONDUTOR TERRA NO DUTO
- CONDUTOR SUBTERRÂNEO

QUADRO DE CARGAS

CD	Circ. Nº	Lâmpadas					Tomadas					Cabo/rolo	Fligão	Proteção	Total		
		100W	400W	100 W	300 W	600 W	5.600W	mm²	(A)	Watts							
CD 1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2,5	16	1.600				
	2	-	8	-	-	-	-	-	-	4,0	20	3.200					
	3	-	8	-	-	-	-	-	-	4,0	20	3.200					
	4	-	8	-	-	-	-	-	-	4,0	20	3.200					
CD 2	5	6	-	-	-	-	-	-	-	2,5	10	600					
	6	3	-	-	-	-	-	-	2,5	10	300						
	7	2	-	-	-	-	-	-	2,5	10	200						
	8	2	-	-	-	-	-	-	2,5	10	200						
	9	3	-	6	1	3	-	-	4,0	20 (4 DR)	3.000						
	10	3	-	2	1	3	-	-	4,0	20 (4 DR)	2.600						
	11	-	-	0	0	1	-	-	2,5	10	600						
	12	-	-	0	1	1	-	-	2,5	10	900						
	13	-	-	9	-	-	-	-	2,5	10	900						
Total CD (PP: 1,20)														24.600			
EXT	Bomba 1cv (750w)		Bomba 7,5cv (5.625w)			6,0		(PP: 1,20)	7.650								
														TOTAL	32.250		

03. PL. (ELÉTRICO)
esc: 1/125

UNIDADE: METROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO

SEC. MUN. DE OBRAS E
VIAÇÃO
DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROJETO ELÉTRICO
Construção / 3ª etapa - Quadra Comunidade São João

Profissional Técnico: Felipe Zortea
Eng. Civil CREA RS209470

Prefeito Municipal: Ivaldo Dalla Costa

Data: Junho/2020

Prancha

03/06

Escala: indicada