

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obras/Serviço = Pavimentação polidétrica na Linha Benjamin Constant - Capela São Pelegrino
 Contratante = Município de Nova Bassano - RS
 CEP = 95340-000



Comp. aprox. (m²): 559,00
 Área aprox. (m²): 3.913,00
 BDI: 20,70%

Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit. s/ BDI		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
						S/ BDI	C/ BDI	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
1			SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	C 103889	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRAS COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 03/2022, PS	M2	2,88	R\$ 309,28	R\$ 373,30	R\$ 278,06	R\$ 31,22	R\$ 335,62	R\$ 37,68	R\$ 966,59	R\$ 108,52	R\$ 1.075,11
			Sub-total									R\$ 966,59	R\$ 108,52	R\$ 1.075,11
2			ADMINISTRAÇÃO											
2.1	C 90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 112,53	R\$ 135,82	R\$ 2,13	R\$ 110,40	R\$ 2,57	R\$ 133,25	R\$ 51,40	R\$ 2.665,00	R\$ 2.716,40
			Sub-total									R\$ 51,40	R\$ 2.665,00	R\$ 2.716,40
3			PAVIMENTAÇÃO											
3.1	C 101167	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF. 05/2020	M2	3.913,00	R\$ 100,07	R\$ 120,78	R\$ 85,53	R\$ 14,54	R\$ 103,23	R\$ 17,55	R\$ 403.938,99	R\$ 68.673,15	R\$ 472.612,14
3.2	COTAÇÃO	MERCADO	GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES, ALTURA MÍNIMA 25CM, ENTERRADAS, A NÍVEL DO CALÇAMENTO	M	1.118,00	R\$ 44,36	R\$ 53,54	R\$ 34,60	R\$ 9,76	R\$ 41,76	R\$ 11,78	R\$ 46.687,98	R\$ 13.170,04	R\$ 59.857,72
			Sub-total									R\$ 450.626,67	R\$ 81.843,19	R\$ 532.469,86
			TOTAL GERAL									R\$ 451.644,66	R\$ 84.616,71	R\$ 536.261,37

- * Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.
- * Valores unitários retirados da vigente SINAPI (dezembro 2023). Sem desoneração. Data de referência técnica: 18/01/24
- * Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 20,7%
- * Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão incluídos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 08 de março de 2024

Domínguez de Moura Jank
 Eng.º Civil CREA-RS253223

João Paulo Maroso
 Prefeito Municipal em Exercício

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço = Pavimentação em paralelepípedos básicos da Rua Felipe Gabriel

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

CEP = 95340-000

Contato = (54) 3273-1150

Área de capçamento (aproximado): 782,79 m²



Comprimento aprox. (m): 139,21
Área aprox. (m²): 782,79
BDI: 20,70%

Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit. SINAPI	Valor unit. Material	Valor unit. M.O.	Valor unit. c/ BDI Material	Valor unit. c/ BDI M.O.	Valor total c/ BDI Material	Valor total c/ BDI M.O.	Valor total com BDI
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	C 103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF 03/2022 PS	M2	2,88	R\$ 308,35	R\$ 277,13	R\$ 31,22	R\$ 334,50	R\$ 37,68	R\$ 963,36	R\$ 108,52	R\$ 1.071,88
			Sub-total								R\$ 963,36	R\$ 108,52	R\$ 1.071,88
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	C 90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1h semanal	H	20,00	R\$ 120,22	R\$ 2,13	R\$ 118,09	R\$ 2,57	R\$ 142,53	R\$ 51,40	R\$ 2.850,60	R\$ 2.902,00
			Sub-total								R\$ 51,40	R\$ 2.850,60	R\$ 2.902,00
3			PAVIMENTAÇÃO BASALTICA (PARALELEPÍPEDOS)										
3.1	C 101167	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, AF 05/2020 (Pedras basálticas, 30 a 35 unid./m², altura mínima 14cm, Base e compactação incluídos)	M2	782,79	R\$ 101,73	R\$ 87,19	R\$ 14,54	R\$ 105,24	R\$ 17,55	R\$ 82.380,82	R\$ 13.737,96	R\$ 96.118,78
3.2	COTACÃO	MERCADO	GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASALTICAS REGULARES REJUNTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	278,42	R\$ 44,36	R\$ 34,60	R\$ 9,76	R\$ 41,76	R\$ 11,78	R\$ 11.626,82	R\$ 3.279,79	R\$ 14.906,61
			Sub-total								R\$ 94.007,64	R\$ 17.017,75	R\$ 111.025,39
4			SINALIZAÇÃO VERTICAL										
4.1	C 103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM, AF 03/2022	UM	1,00	R\$ 105,61	R\$ 74,30	R\$ 31,31	R\$ 89,68	R\$ 37,79	R\$ 89,68	R\$ 37,79	R\$ 127,47
4.2	134723	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,20	R\$ 577,50	R\$ 577,50	R\$ 0,00	R\$ 697,04	R\$ 0,00	R\$ 139,41	R\$ 0,00	R\$ 139,41
			Sub-total								R\$ 229,09	R\$ 37,79	R\$ 266,88
			TOTAL GERAL								R\$ 95.261,49	R\$ 20.014,66	R\$ 115.286,15

* Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (01/2024). Sem desoneração. Data de referência técnica: 11/03/2024

* Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 20,70%.

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços, bem como a administração local da obra e a limpeza final da obra já estão incluídos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 14 de março de 2024.


Luiz Otávio Salvador de Souza
Eng. Civil CREA-RS253099


João Paulo Maroso
Prefeito Municipal em Exercício

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço = Pavimentação polidétrica na Linha Senador Ramiro - Capela Nossa Senhora Maria Goretti

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

CEP = 95340-000



Comp. aprox. (m²): 157,00
Área aprox. (m²): 1.099,00
BDI: 20,70%

Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit. s/ BDI		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
						S/ BDI	C/ BDI	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
1			SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	C 103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M2	2,88	R\$ 308,81	R\$ 372,73	R\$ 277,59	R\$ 31,22	R\$ 335,05	R\$ 37,66	R\$ 964,94	R\$ 108,52	R\$ 1.073,46
			Sub-total									R\$ 964,94	R\$ 108,52	R\$ 1.073,46
2			ADMINISTRAÇÃO											
2.1	C 90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 120,22	R\$ 145,10	R\$ 2,13	R\$ 118,09	R\$ 2,57	R\$ 142,53	R\$ 51,40	R\$ 2.850,60	R\$ 2.902,00
			Sub-total									R\$ 51,40	R\$ 2.850,60	R\$ 2.902,00
3			PAVIMENTAÇÃO											
3.1	C 101167	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF. 05/2020	M2	1.099,00	R\$ 101,73	R\$ 122,79	R\$ 87,19	R\$ 14,54	R\$ 105,24	R\$ 17,55	R\$ 115.658,76	R\$ 19.287,45	R\$ 134.946,21
3.2			GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES, ALTURA MÍNIMA 25CM, ENTERRADAS, A NÍVEL DO CALÇAMENTO	M	314,00	R\$ 44,36	R\$ 53,54	R\$ 34,60	R\$ 9,76	R\$ 41,76	R\$ 11,78	R\$ 13.112,64	R\$ 3.698,92	R\$ 16.811,56
			Sub-total									R\$ 128.771,40	R\$ 22.986,37	R\$ 151.757,77
			TOTAL GERAL									R\$ 129.787,74	R\$ 23.945,49	R\$ 153.733,23

* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (02/2024). Sem desoneração. Data de referência técnica: 19/03/2024

* Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 20,7%.

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão incluídos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 01 de abril de 2024


Luiz Otávio Salvador de Souza
Eng. CIVIL / CREA-RS253099


Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal em Exercício