



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço = Pavimentação poliédrica na Linha Silva Jardim - Capela Santa Cruz

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

CEP = 95340-000

Comp. aprox.(m²): 903,00

Área aprox.(m²): 6.321,00

BDI: 22,45%

Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
					SINAPI	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	
1		SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	C 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	R\$ 308,76	R\$ 31,15	R\$ 277,61	R\$ 38,140	R\$ 339,930	R\$ 109,84	R\$ 979,00	R\$ 1.088,84
		Sub-total								R\$ 109,84	R\$ 979,00	R\$ 1.088,84
2		ADMINISTRAÇÃO										
2.1	C 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 112,12	R\$ 110,19	R\$ 1,93	R\$ 134,930	R\$ 2,360	R\$ 2.698,60	R\$ 47,20	R\$ 2.745,80
		Sub-total								R\$ 2.698,60	R\$ 47,20	R\$ 2.745,80
3		PAVIMENTAÇÃO										
3.1	C 101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	6.321,00	R\$ 98,75	R\$ 13,85	R\$ 84,90	R\$ 16,960	R\$ 103,960	R\$ 107.204,16	R\$ 657.131,16	R\$ 764.335,32
3.2	COT. 01	GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES, ALTURA MÍNIMA 25CM. ENTERRADAS, A NÍVEL DO CALÇAMENTO	M	1.806,00	R\$ 44,36	R\$ 9,76	R\$ 34,60	R\$ 11,950	R\$ 42,370	R\$ 21.581,70	R\$ 76.520,22	R\$ 98.101,92
		Sub-total								R\$ 128.785,86	R\$ 733.651,38	R\$ 862.437,24
4		SINALIZAÇÃO										
4.1	C 103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00	R\$ 95,57	R\$ 29,16	R\$ 66,41	R\$ 35,710	R\$ 81,320	R\$ 71,42	R\$ 162,64	R\$ 234,06
4.2	I 34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,39	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 881,640	R\$ -	R\$ 343,84	R\$ 343,84
		Sub-total								R\$ 71,42	R\$ 506,48	R\$ 577,90
		TOTAL GERAL								R\$ 131.665,72	R\$ 735.184,06	R\$ 866.849,78

* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (setembro 2023). Sem desoneração. Data de referência técnica: 16/10/2023

* Taxa de BDI incluso nos preços totais dos serviços, de 22,45%

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 10 de novembro de 2023

Dominique de Moura Jank
Eng.ª Civil CREA-RS253223

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal