

**Contratante** Município de Nova Bassano - RS  
**CEP** 95340-000  
**Endereço** Rua Silva Jardim, 505- Bairro Centro  
**Contato** (54) 32731150

Convênio nº:  
 Operação nº:



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Obra/Serviço</b>	Praça do Loteamento Camélia - 1ª Etapa															
<b>Data</b>	21-jun-23															
<b>Referências de custos</b>	SINAPI 05/2023 - Não desonerado															
					<table border="1"> <tr> <td>Área aproximada do terreno (m²)</td> <td>2.662,80</td> </tr> <tr> <td>Área aproximada da implantação (m²)</td> <td>669,02</td> </tr> </table>		Área aproximada do terreno (m²)	2.662,80	Área aproximada da implantação (m²)	669,02	Comprimento aprox.(m): - Área aprox.(m²): 669,02 BDI: 20,86% BDI diferenciado: não se aplica					
Área aproximada do terreno (m²)	2.662,80															
Área aproximada da implantação (m²)	669,02															

Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
					SINAPI/SICRO	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>									
1.1	-	TERRAPLENAGEM - Execução feita pela Prefeitura	m²	334,51	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA
		<b>Sub-total</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO DOS PISOS E CANTEIROS</b>		<b>ÁREA DE PAVER (M²)</b>	<b>195,22</b>	Calçada (m²)	71,96	Área de piso (m²)	123,26			
2.1	SINAPI 94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	106,25	R\$ 50,34	R\$ 39,15	R\$ 11,19	R\$ 47,32	R\$ 13,52	R\$ 5.027,75	R\$ 1.436,50	R\$ 6.464,25
2.2	SINAPI 94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	47,07	R\$ 54,53	R\$ 40,11	R\$ 14,42	R\$ 48,48	R\$ 17,43	R\$ 2.281,95	R\$ 820,43	R\$ 3.102,38
2.3	SINAPI - I 4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - Assentamento do piso intertravado	M3	19,52	R\$ 72,67	R\$ 72,67	R\$ 0,00	R\$ 87,83	R\$ 0,00	R\$ 1.714,44	R\$ 0,00	R\$ 1.714,44
2.4	SINAPI 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - Incluindo passeio e piso da academia	M2	195,22	R\$ 71,23	R\$ 58,92	R\$ 12,31	R\$ 71,21	R\$ 14,88	R\$ 13.901,62	R\$ 2.904,87	R\$ 16.806,49
2.5	SINAPI 101094 ADAPTADA	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 25 X 25 X 2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	28,52	R\$ 38,46	R\$ 26,11	R\$ 12,35	R\$ 31,56	R\$ 14,93	R\$ 900,09	R\$ 425,80	R\$ 1.325,89
2.6	SINAPI-I 367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Canteiro do playground	M3	25,93	R\$ 81,04	R\$ 81,04	R\$ 0,00	R\$ 97,94	R\$ 0,00	R\$ 2.539,58	R\$ 0,00	R\$ 2.539,58
2.7	SINAPI-I 4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	38,76	R\$ 72,13	R\$ 72,13	R\$ 0,00	R\$ 87,18	R\$ 0,00	R\$ 3.379,10	R\$ 0,00	R\$ 3.379,10
2.8	SINAPI-I 4020	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M - Área do playground - acréscimo de 10% para traspasse	M2	142,60	R\$ 21,36	R\$ 21,36	R\$ 0,00	R\$ 25,82	R\$ 0,00	R\$ 3.681,93	R\$ 0,00	R\$ 3.681,93
2.9	SINAPI 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da brita graduada, areia e brita 02 - DMT de 15 km	M3XKM	1263,2	R\$ 2,42	R\$ 2,11	R\$ 0,31	R\$ 2,55	R\$ 0,37	R\$ 3.221,16	R\$ 467,38	R\$ 3.688,54
		<b>Sub-total</b>								<b>R\$ 36.647,62</b>	<b>R\$ 6.054,98</b>	<b>R\$ 42.702,60</b>

<b>3</b>		<b>CERCAMENTO</b>										
3.1	SINAPI 102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 - Grade de proteção	M2	34,60	R\$ 153,14	R\$ 117,29	R\$ 35,85	R\$ 141,76	R\$ 43,33	R\$ 4.904,90	R\$ 1.499,22	R\$ 6.404,12

3.2	SINAPI 101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	3,46	R\$ 59,74	R\$ 36,40	R\$ 23,34	R\$ 43,99	R\$ 28,21	R\$ 152,21	R\$ 97,61	R\$ 249,82
		<b>Sub-total</b>								<b>R\$ 5.057,11</b>	<b>R\$ 1.596,83</b>	<b>R\$ 6.653,94</b>
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 41.704,73</b>	<b>R\$ 7.651,81</b>	<b>R\$ 49.356,54</b>

OBSERVAÇÕES :	1) Será fornecido projeto com planta baixa, locação, perfil e detalhamento.
	2) Todos os custos de frete até o local da obra deverão ser inclusos nos serviços orçados (incluso a carga e a descarga no local da obra). Incluso mobilização e desmobilização.
	3) Gestão do canteiro de obras, sinalizações, maquinários, insumos, serviços, mão de obra, e limpeza de obra, por conta do executor (deverão ser inclusos e diluídos nas composições desta previsão orçamentária).
	4) Todos os materiais construtivos e procedimentos devem estar de acordo com as Normativas Técnicas da ABNT, e outras Normas Técnicas específicas (DAER, DNIT), bem como com as Normas Regulamentadoras pertinentes relativas à segurança do trabalho.
	5) Todos os materiais deverão ser fornecidos considerando-se o endereço do canteiro de obras. Não serão aceitas cobranças extras de deslocamento para nenhum tipo de material cotado.
	6) Para conhecimento do canteiro de obras, poderá ser solicitada visita prévia in loco, afim de suprir possíveis dúvidas.

Nova Bassano, 21 de junho de 2023.

**Marcelo Duarte**  
Eng. Civil CREA-RS 252543

**Ivaldo Dalla Costa**  
Prefeito Municipal