

Contratante CEP Endereço Contato	Município de Nova Bassano - RS 95340-000 Rua Silva Jardim, 505- Bairro Centro (54) 32731150	Convênio nº: Operação nº:	
---	--	--	--

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Anita Garibaldi, Capela São Bras
Contratante = Município de Nova Bassano - RS
CEP = 95340-000
Área da pavimentação (aproximado): 3.745,00 m²
 Comprimento aprox.(m): 535,00
 Área aprox.(m²): 3.745,00
 BDI: 0,2053

Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI	
					SINAPI	Material	M.O.	Material	M.O.	Material		M.O.
1		SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	SINAPI-I 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (largura: 2,40m x altura: 1,20m) (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m ²	2,88	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 301,33	R\$ 0,00	R\$ 867,83	R\$ 0,00	R\$ 867,83
1.2	SINAPI 103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	un.	2,00	R\$ 99,58	R\$ 69,62	R\$ 29,96	R\$ 83,91	R\$ 36,11	R\$ 167,82	R\$ 72,22	R\$ 240,04
		Sub-total								R\$ 1.035,65	R\$ 72,22	R\$ 1.107,87
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	SINAPI 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 110,62	R\$ 1,93	R\$ 108,69	R\$ 2,33	R\$ 131,00	R\$ 46,60	R\$ 2.620,00	R\$ 2.666,60
2.2	SINAPI 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 57,53	R\$ 2,49	R\$ 55,04	R\$ 3,00	R\$ 66,34	R\$ 120,00	R\$ 2.653,60	R\$ 2.773,60
		Sub-total								R\$ 166,60	R\$ 5.273,60	R\$ 5.440,20
3		PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA (PARALELEPÍPEDOS)										
3.1	cotação	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m ²	3.745,00	R\$ 96,40	R\$ 79,50	R\$ 16,90	R\$ 95,82	R\$ 20,37	R\$ 358.845,90	R\$ 76.285,65	R\$ 435.131,55
3.2	cotação	GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES, ALTURA MÍNIMA 25CM. ENTERRADAS, A NÍVEL DO CALÇAMENTO	m	1.070,00	R\$ 44,36	R\$ 34,60	R\$ 9,76	R\$ 41,70	R\$ 11,76	R\$ 44.619,00	R\$ 12.583,20	R\$ 57.202,20
		Sub-total								R\$ 403.464,90	R\$ 88.868,85	R\$ 492.333,75
4		SINALIZAÇÃO VERTICAL										
4.1	SINAPI 103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	un.	2,00	R\$ 99,58	R\$ 69,62	R\$ 29,96	R\$ 83,91	R\$ 36,11	R\$ 167,82	R\$ 72,22	R\$ 240,04
4.2	SINAPI-I 34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m ²	0,39	R\$ 577,50	R\$ 577,50	R\$ 0,00	R\$ 696,06	R\$ 0,00	R\$ 271,46	R\$ 0,00	R\$ 271,46
		Sub-total								R\$ 439,28	R\$ 72,22	R\$ 511,50
		TOTAL GERAL								R\$ 405.106,43	R\$ 94.286,89	R\$ 499.393,32

* Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.
 * Valores unitários retirados da vigente SINAPI (abril de 2023). Sem desoneração. Data de referência técnica: 18/05/2023
 * Taxa de BDI incluso nos preços totais dos serviços, de 20,53%.
 * Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços, bem como a administração local da obra e a limpeza final da obra já estão incluso e diluídos nos itens deste orçamento.
 * Administração local limitada a 5,0% do valor da obra.

Nova Bassano, 30 de maio de 2023.

Artur Coltro
Eng. Civil CREA-RS205148

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal