


PROFITTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Ramiro Barcelos, 31 - Nova Bassano/RS - CEP 95340-000
CNPJ 41.722.112/0001-33 Fone (54) 99612-7093
e-mail: profitto.engenharia@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: EXECUÇÃO DO PLANO DE COMBATE A INCENDIO DA EMEF TEODOLINDA REGINATTO cfe PROJETO APROVADO BDI: 21,96% NÃO DESONERADO
LOCAL: RUA DOMINGOS TODESCHINI, 399
PROPR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO DATA BASE: out/22

Item	Código	Descrição	Unid	Qtidade licitada	Custo Unitário Sem BDI (R\$)	BDI (R\$)	Preço Unitário Com BDI (R\$)	Valor Material (R\$)	Valor Mão de obra (R\$)	Total (R\$)
1		SINALIZAÇÃO								
1.1	COMP. 01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, TIPO BALIZAMENTO, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - Tipo S12 de balizamento (320x160)mm sobre Portas de saída de emergência cfe projeto	UN	11	R\$ 120,33	R\$ 26,42	R\$ 146,75	R\$ 1.549,68	R\$ 64,57	R\$ 1.614,25
1.2	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - placa tipo S1 (284X142)mm na circ. Interna e cozinha	UN	3	R\$ 32,91	R\$ 7,23	R\$ 40,14	R\$ 120,42	-	R\$ 120,42
1.3	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - Placa tipo S2 (252x126)mm na circ. Externa	UN	0	R\$ 17,65	R\$ 3,88	R\$ 21,53	R\$ -	-	R\$ -
1.4	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)- Placa tipo S18 sobre as portas com barra anti panico : (320x160)mm no refeitório e (252mmx126mm) na saída de circulação interna	UN	2	R\$ 32,91	R\$ 7,23	R\$ 40,14	R\$ 80,28	-	R\$ 80,28
1.5	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - Placa tipo S14 (320x160)mm proxima ao portão na saída principal	UN	1	R\$ 32,91	R\$ 7,23	R\$ 40,14	R\$ 40,14	-	R\$ 40,14
1.6	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - Placa tipo S14 (190x95)mm no arquivo morto e secretaria	UN	2	R\$ 17,65	R\$ 3,88	R\$ 21,53	R\$ 43,06	-	R\$ 43,06
1.7	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)- Placa Tipo A1 (150x150)mm proxima ao GLP 13kg	UN	1	R\$ 34,74	R\$ 7,63	R\$ 42,37	R\$ 42,37	-	R\$ 42,37

Handwritten signature or mark.

1.8	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - Placa tipo P1 (150x150)mm - proxima ao GLP 13kg e recepção	UN	2	R\$ 10,55	R\$ 2,32	R\$ 12,87	R\$ 25,74	R\$ -	R\$ 25,74
1.9	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - Placa tipo P1(250x250)mm no refeitório e cozinha	UN	2	R\$ 32,91	R\$ 7,23	R\$ 40,14	R\$ 80,28	R\$ -	R\$ 80,28
1.10	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - Placa tipo E5 (224x224)mm na circulação interna e sala recreação	UN	1	R\$ 20,41	R\$ 4,48	R\$ 24,89	R\$ 24,89	R\$ -	R\$ 24,89
1.11	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - Placa tipo E5 (246x246)mm no refeitório	UN	1	R\$ 32,91	R\$ 7,23	R\$ 40,14	R\$ 40,14	R\$ -	R\$ 40,14
1.12	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - instalação de placas de sinalização e realocação dos extintores	H	9	R\$ 23,93	R\$ 5,26	R\$ 29,19	R\$ -	R\$ 262,71	R\$ 262,71
2		total item 1								
2.1	COMP. 02	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA								
		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE, 2 FAROLS, 3000 LUMENS - na circulação e no refeitório	UN	6	R\$ 197,33	R\$ 43,33	R\$ 240,66	R\$ 1.415,08	R\$ 28,88	R\$ 1.443,96
3		total item 2								
3.1	COMP. 03	EQUIPAMENTOS								
		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P - PQS 2A:20BC - na circulação interna e no refeitório	UN	0	R\$ 233,22	R\$ 51,22	R\$ 284,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4		total item 3								
4.1		REFORMAS								
4.1.1	COMP. 04	ESQUADRIAS								
		PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 01x PORTAS DE 2,00M X 2,30M, LOCALIZADA ENTRE A SAIDA INTERNA E EXTERNA	M2	4,6	R\$ 832,21	R\$ 182,75	R\$ 1.014,96	R\$ 4.528,76	R\$ 140,06	R\$ 4.668,82
4.1.2	COMP. 05	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO E PORTÃO, COM FECHADURA FORA E DENTRO	UN	2	R\$ 3.128,79	R\$ 687,08	R\$ 3.815,87	R\$ 6.410,66	R\$ 1.221,08	R\$ 7.631,74
4.1.3	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- INVERSÃO SENTIDO PORTA SALA RECREAÇÃO	H	9	R\$ 23,23	R\$ 5,10	R\$ 28,33	R\$ 53,54	R\$ 201,43	R\$ 254,97
4.1.4	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REALOCAÇÃO DO PORTÃO	H	9	R\$ 24,78	R\$ 5,44	R\$ 30,22	R\$ 54,40	R\$ 217,58	R\$ 271,98
4.2		RAMPA DE ACESSO								
4.2.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/20	M3	0,6	R\$ 564,27	R\$ 123,91	R\$ 688,18	R\$ 363,36	R\$ 49,55	R\$ 412,91
4.2.2	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	1,54	R\$ 138,26	R\$ 30,36	R\$ 168,62	R\$ 179,17	R\$ 80,50	R\$ 259,67
4.2.3	92762	92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	7,45	R\$ 12,83	R\$ 2,82	R\$ 15,65	R\$ 107,26	R\$ 9,33	R\$ 116,59
4.2.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	3,7	R\$ 15,25	R\$ 3,35	R\$ 18,60	R\$ 52,30	R\$ 16,52	R\$ 68,82

52

