



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Silva Jardim, Capela São Pedro

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

CEP = 95340-000

Área de capeamento (aproximado): 10.500,00 m²

Comprimento aprox.(m): 1500,00

Área aprox.(m²): 10.500,00

BDI: 0,2053

Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
					SINAPI	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
1		SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	INSUMO 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (largura: 3,0m x altura: 1,50m)	m²	4,50	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 482,12	R\$ -	R\$ 2.169,54	R\$ -	R\$ 2.169,54
		Sub-total								R\$ 2.169,54	R\$ -	R\$ 2.169,54
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	SINAPI 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 108,62	R\$ 1,83	R\$ 106,79	R\$ 2,21	R\$ 128,70	R\$ 70,72	R\$ 4.118,40	R\$ 4.189,12
2.2	SINAPI 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	R\$ 55,34	R\$ 2,39	R\$ 52,95	R\$ 2,88	R\$ 63,82	R\$ 184,32	R\$ 4.084,48	R\$ 4.268,80
		Sub-total								R\$ 255,04	R\$ 8.202,88	R\$ 8.457,92
3		PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA (PARALELEPÍPEDOS)										
3.1	101167 (cotação)	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 (Pedras basálticas, 30 a 35 unid./m², altura mínima 14cm.)	m²	10.500,00	R\$ 87,00	R\$ 65,00	R\$ 22,00	R\$ 78,34	R\$ 26,52	R\$ 822.570,00	R\$ 278.460,00	R\$ 1.101.030,00
3.2	cotação	GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES, ALTURA MÍNIMA 25CM. ENTERRADAS, A NÍVEL DO CALÇAMENTO	m	3.000,00	R\$ 37,00	R\$ 28,00	R\$ 9,00	R\$ 33,75	R\$ 10,85	R\$ 101.250,00	R\$ 32.550,00	R\$ 133.800,00
		Sub-total								R\$ 923.820,00	R\$ 311.010,00	R\$ 1.234.830,00
4		SINALIZAÇÃO VERTICAL										
4.1	SINAPI 103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	un.	2,00	R\$ 100,49	R\$ 70,65	R\$ 29,84	R\$ 85,15	R\$ 35,97	R\$ 170,30	R\$ 71,94	R\$ 242,24
4.2	SINAPI- I 34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	0,39	R\$ 924,00	R\$ 924,00	R\$ -	R\$ 1.113,70	R\$ -	R\$ 434,34	R\$ -	R\$ 434,34
		Sub-total								R\$ 604,64	R\$ 71,94	R\$ 676,58
		TOTAL GERAL								R\$ 926.849,22	R\$ 319.284,82	R\$ 1.246.134,04

* Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (novembro de 2022). Sem desoneração. Data de referência técnica: 14/12/2022

* Taxa de BDI inclusos nos preços totais dos serviços, de 20,53%.

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços, bem como a administração local da obra e a limpeza final da obra já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

*Administração local limitada a 5,0% do valor da obra.

Nova Bassano, 21 de dezembro de 2022.

Artur Coltro
Eng. Civil CREA-RS205148Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal