



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Benjamin Constant, Comunidade Onze Unidos
Contratante = Município de Nova Bassano - RS
CEP = 95340-000

Área de capeamento (aproximado): 7.021,00 m²

Valor de repasse: R\$ 573.000,00
Comprimento aprox (m): 1003,00
Área aprox (m²): 7.021,00
BDI: 0,2053

Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
					SINAPI	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	
1		SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	INSUMO 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA (largura: 3,0m x altura: 1,50m)	m²	4,50	225,00	225,00	-	R\$ 271,19	R\$ -	R\$ 1.220,36	R\$ 1.220,36
	Sub-total									R\$ 1.220,36	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.1	SINAPI 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 100,84	R\$ 1,54	R\$ 99,30	R\$ 1,86	R\$ 119,68	R\$ 37,20	R\$ 2.393,60
2.2	SINAPI 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 48,97	R\$ 2,05	R\$ 46,92	R\$ 2,47	R\$ 56,55	R\$ 98,80	R\$ 2.262,00
	Sub-total									R\$ -	R\$ 4.791,60
3		PAVIMENTAÇÃO BASALTICA (PARALELEPÍPEDOS)									
3.1	101167 (cotação)	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020 (Pedras basálticas, 30 a 35 unid./m², altura mínima 14cm. Base e compactação inclusos)	m²	7.021,00	R\$ 72,31	R\$ 57,75	R\$ 14,56	R\$ 69,61	R\$ 17,55	R\$ 488.731,81	R\$ 123.218,55
3.2	cotação	GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASALTICAS REGULARES REJUNTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	2.006,00	R\$ 40,00	R\$ 32,00	R\$ 8,00	R\$ 38,57	R\$ 9,64	R\$ 77.371,42	R\$ 19.337,84
	Sub-total									R\$ 566.103,23	R\$ 142.556,39
4		SINALIZAÇÃO VERTICAL									
	SINAPI 103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM, AF_03/2022	un.	2,00	R\$ 93,65	R\$ 67,21	R\$ 26,44	R\$ 81,01	R\$ 31,87	R\$ 162,02	R\$ 63,74
	SINAPI 134723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	0,39	519,75	R\$ 363,83	R\$ 155,93	R\$ 438,52	R\$ 187,94	R\$ 171,02	R\$ 73,30
	Sub-total									R\$ 333,04	R\$ 137,04
	TOTAL GERAL									R\$ 567.323,59	R\$ 142.556,39
											R\$ 715.141,66

* Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.
* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (maio de 2022). Sem desoneração. Data de referência técnica: 09/06/2022
* Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 20,53%.
* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços, bem como a administração local da obra e a limpeza final da obra já estão incluídos e diluídos nos itens deste orçamento.
* Administração Local em acordo com o Manual para apresentação de Propostas 2021, PROGRAMA 2217: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. Ação 1D73 (Limitado a 5,0% do Valor de Repasse)

Nova Bassano, 09 de junho de 2022.

Eng. Civil CREA-RS205148

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal