



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Benjamin Constant, Capela São Pelegrino

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

CEP = 95340-000

Área de capeamento (aproximado): 1.120,00 m²

Comprimento aprox.(m): 160,00

Área aprox.(m2): 1.120,00

BDI: 0,2182

Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
					SINAPI	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
1		PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA (PARALELEPÍPEDOS)										
1.2	cotação	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM AREIA GROSSA/PÓ DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (PEDRAS REUTILIZADAS)	m²	1.120,00	R\$ 38,90	R\$ 26,07	R\$ 12,83	R\$ 31,76	R\$ 15,63	R\$ 35.571,20	R\$ 17.505,60	R\$ 53.076,80
1.3	cotação	GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES REJUNTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	320,00	R\$ 19,96	R\$ 13,97	R\$ 5,99	R\$ 17,02	R\$ 7,30	R\$ 5.446,40	R\$ 2.336,00	R\$ 7.782,40
		Sub-total								R\$ 41.017,60	R\$ 19.841,60	R\$ 60.859,20
2		SINALIZAÇÃO										
2.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL (placas de trânsito)	unid.	1,00	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA
		Sub-total								R\$ -	R\$ -	R\$ -
		TOTAL GERAL								R\$ 41.017,60	R\$ 19.841,60	R\$ 60.859,20

* Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (fevereiro 2020). Sem desoneração. Data de referência técnica: 03/03/2020

* Taxa de BDI incluso nos preços totais dos serviços, de 21,82%.

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços, bem como a administração local da obra e a limpeza final da obra já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

* Salientamos que o material utilizado é proveniente de reaproveitamento, sendo assim foi depreciado o valor do mesmo.

* Material fornecido pelo Município de Nova Bassano.

Nova Bassano, 28 de abril de 2020.

Artur Coltro
Eng. Civil CREA-RS205148

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal