



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Estrada Luis de França, Capela Santa Terezinha

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

CEP = 95340-000

Área de capeamento (aproximado): 7.000,00 m²

Comprimento aprox.(m): 1000,00

Área aprox.(m2): 7.000,00

BDI: 0,2182

Item	Código SINAPI (PLEO 4)	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit. SINAPI	Valor unit. Material	Valor unit. M.O.	Valor unit. c/ BDI Material	Valor unit. c/ BDI M.O.	Valor total c/ BDI Material	Valor total c/ BDI M.O.	Valor total com BDI
1		SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	5,00	312,50	312,50	0,00	R\$ 380,69	R\$ -	1.903,45	0,00	1.903,45
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (largura: 2,40m x altura: 1,20m)	m²	2,88	315,29	157,96	157,33	R\$ 192,43	R\$ 191,66	554,20	551,98	1.106,18
		Sub-total								R\$ 2.457,65	R\$ 551,98	R\$ 3.009,63
2		DRENAGEM										
2.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	56,00	R\$ 108,10	R\$ 75,67	R\$ 32,43	R\$ 92,18	R\$ 39,51	R\$ 5.162,08	R\$ 2.212,56	R\$ 7.374,64
		Sub-total								R\$ 5.162,08	R\$ 2.212,56	R\$ 7.374,64
3		PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA (PARALELEPÍPEDOS)										
3.1	cotação	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM AREIA GROSSA/PÓ DE PEDRA (PEDRAS PEQUENAS 25 A 27 PECAS POR M2)	m²	7.000,00	R\$ 46,00	R\$ 33,00	R\$ 13,00	R\$ 40,20	R\$ 15,84	R\$ 281.400,00	R\$ 110.880,00	R\$ 392.280,00
3.2	cotação	GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES REJUNTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	2.000,00	R\$ 20,00	R\$ 14,00	R\$ 6,00	R\$ 17,05	R\$ 7,31	R\$ 34.100,00	R\$ 14.620,00	R\$ 48.720,00
		Sub-total								R\$ 315.500,00	R\$ 125.500,00	R\$ 441.000,00
4		SINALIZAÇÃO										
4.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL (placas de trânsito)	unid.	4,00	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA
4.2	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	200,00	R\$ 23,05	R\$ 14,73	R\$ 8,32	R\$ 17,94	R\$ 10,14	R\$ 3.588,00	R\$ 2.028,00	R\$ 5.616,00
		Sub-total								R\$ 3.588,00	R\$ 2.028,00	R\$ 5.616,00
		TOTAL GERAL								326.707,73	130.292,54	R\$ 457.000,27

* Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (março 2018). Sem desoneração. Data de referência técnica: 14/04/2018

* Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 21,82%.

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços, bem como a administração local da obra e a limpeza final da obra já estão incluídos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 17 de maio de 2019.

Artur Coltro
Eng. Civil CREA-RS205148

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal