



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço = Centro de eventos CTG, parte da obra a ser executada com recursos do município.

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

CEP = 95340-000

Área aprox.(m2): 395,75

BDI: 0,2072

Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
					SINAPI	Material/ Equip.	M.O.	Material/ Equip.	M.O.	Material/ Equip.	M.O.	
1		TELHAMENTO										
1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	488,55	R\$ 106,07	R\$ 104,44	R\$ 1,63	R\$ 126,08	R\$ 1,97	R\$ 61.596,38	R\$ 962,44	R\$ 62.558,82
		Sub-total								R\$ 61.596,38	R\$ 962,44	R\$ 62.558,82
		TOTAL GERAL								R\$ 61.596,38	R\$ 962,44	R\$ 62.558,82

agrupador de eventos

telhamento

* Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (setembro 2018). Sem desoneração. Data de referência técnica: 15/09/2018

* Taxa de BDI inclusos nos preços totais dos serviços, de 20,72%.

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços, bem como a administração local da obra e a limpeza final da obra já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 26 de fevereiro de 2018.

Artur Coltro
Eng. Civil CREA-RS205148

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal