

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço = Preparação para Capeamento Asfáltico Rua Vereador Aldo Mazzotti										nov/16
Contratante = Município de Nova Bassano - RS										Area total: 7.350,00
Local = Rua Ver, Aldo Mazzotti até Acesso SECB										Área total: 7.350,00 m²
Data = Novembro 2016										Metragem linear(m): 1.050,00 Largura (m): 7,00
										BDI: 0,2306
Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unit. Material	Valor Unit. M.O.	Valor Total Material	Valor Total M.O.	TOTAL com BDI de 23,06% (R\$)	
1		PREPARAÇÃO PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
1.1	72961	Regularização e compactação do subleito (Prefeitura Municipal)	m²	7.350,00	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura
1.2	72824	Escavação, carga e transporte de mat 1ª Categoria - DMT 1km (Prefeitura Municipal)	m³	1.470,00	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura
1.3	74005/002	Compactação mecânica c/ rolo compressor vibratório 80 HP (Prefeitura Municipal)	m²	7.350,00	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura
1.4	73817/2	Sub-base de resíduo de basalto (esp.=0,20m)	ton	1.911,00	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura
1.5	73711	CAMADA COM BRITA CORRIDA PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (esp.=0,05m) - (Prefeitura Municipal)	ton	477,75	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura
1.6	72843	Transporte pó de brita - (Prefeitura Municipal)	ton x km	9.555,00	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura
1.7	72843	Transporte de Resíduo de basalto - (Prefeitura Municipal)	ton x km	38.220,00	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura	prefeitura
1.8	73710	Base de brita graduada (esp.=0,15m), compactada. Densidade 1.600 kgs/m³	ton	1.764,00	25,84	11,08	45.581,76	19.545,12	65.126,88	
1.9	72843	Transporte de Brita Graduada	ton x km	35.280,00	0,50	0,21	17.640,00	7.408,80	25.048,80	
1.10	72945	Imprimação CM-30 - taxa 1,5l/m²	m²	11.025,00	4,31	1,84	47.517,75	20.286,00	67.803,75	
1.11	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR_2C - taxa 1,20l/m²	m²	8.820,00	1,20	0,51	10.584,00	4.498,20	15.082,20	
Sub-total							R\$ 121.323,51	R\$ 51.738,12	R\$ 173.061,63	
TOTAL GERAL										R\$ 173.061,63

Eventuais remoções de materiais instáveis ficam à cargo da Prefeitura.

Nova Bassano, novembro de 2016.

ENG. CIVIL FELIPE ZORTEA
CREA-RS209470
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

DARCILO LUIZ PAULETTO
PREFEITO MUNICIPAL

* Todos os serviços acima serão por regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços acima foram baseados nas tabelas SINAPI (sem desoneração). Data de preços 06/2016; referencia tecnica 18/07/2016.

* Taxa de BDI total incluso nos valores unitários é de 23,06%. Assim, deste valor, serão 6,65% de tributos (PIS: 0,65%; COFINS: 3,00%; ISS: 3,00%) e 16,41% de BDI sem tributos.