



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO



COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC	VALOR TOTAL		VALOR DE M.O.	
					VALOR UNIT. SINAPI	VALOR NA COMPOSIÇÃO (COM MO)	VALOR UNIT. MO	VALOR NA COMPOSIÇÃO
C01		CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, MEDIDAS INTERNAS (LxCxP) 70X100X100CM	UNID			R\$ 462,03		R\$ 107,08
i	7258	SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	UN	305	R\$ 0,54	R\$ 164,70	R\$ -	R\$ -
C	87290	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,082	R\$ 574,58	R\$ 47,12	R\$ 114,57	R\$ 9,39
C	92761	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,2	R\$ 13,13	R\$ 28,89	R\$ 1,77	R\$ 3,89
C	92759	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,45	R\$ 14,69	R\$ 6,61	R\$ 4,08	R\$ 1,84
C	92767	SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,8	R\$ 16,00	R\$ 12,80	R\$ 4,90	R\$ 3,92
i	34492	SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,163	R\$ 530,00	R\$ 86,39	R\$ -	R\$ -
i	4721	SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,035	R\$ 92,87	R\$ 3,25	R\$ -	R\$ -
C	88309	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R\$ 28,07	R\$ 112,28	R\$ 22,01	R\$ 88,04

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC	VALOR UNIT. SINAPI	VALOR NA COMPOSIÇÃO (COM MO)	VALOR UNIT. MO	VALOR NA COMPOSIÇÃO
C02		CAIXA DE ALVENARIA COM GRELHA DE AÇO, MEDIDAS INTERNAS (LxCxP) 60X100X100CM	UNID			R\$ 501,19		R\$ 118,51
C	87290	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,076	R\$ 574,58	R\$ 43,67	R\$ 114,57	R\$ 8,71
i	7258	SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	UN	210	R\$ 0,54	R\$ 113,40	R\$ -	R\$ -
C	92761	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2	R\$ 13,13	R\$ 26,26	R\$ 1,77	R\$ 3,54
C	92759	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,4	R\$ 14,69	R\$ 5,88	R\$ 4,08	R\$ 1,63
C	92767	SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,785	R\$ 16,00	R\$ 12,56	R\$ 4,90	R\$ 3,85
i	34492	SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,156	R\$ 530,00	R\$ 82,68	R\$ -	R\$ -
i	4721	SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03	R\$ 92,87	R\$ 2,79	R\$ -	R\$ -
i	43055	SINAPI AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	11,376	R\$ 7,51	R\$ 85,43	R\$ -	R\$ -
C	88317	SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R\$ 32,49	R\$ 16,25	R\$ 25,49	R\$ 12,75
C	88309	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R\$ 28,07	R\$ 112,28	R\$ 22,01	R\$ 88,04

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC	VALOR UNIT. SINAPI	VALOR NA COMPOSIÇÃO (COM MO)	VALOR UNIT. MO	VALOR NA COMPOSIÇÃO
C01		CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, MEDIDAS INTERNAS (LxCxP) 110X110X100CM	UNID			R\$ 731,56		R\$ 165,77
i	7258	SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	UN	335	R\$ 0,54	R\$ 180,90	R\$ -	R\$ -
C	87290	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,1142	R\$ 574,58	R\$ 65,62	R\$ 114,57	R\$ 13,08
C	92761	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,93	R\$ 13,13	R\$ 90,99	R\$ 1,77	R\$ 12,27
C	92759	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,6	R\$ 14,69	R\$ 52,88	R\$ 4,08	R\$ 14,69
C	92767	SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,2	R\$ 16,00	R\$ 51,20	R\$ 4,90	R\$ 15,68
i	34492	SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,2717	R\$ 530,00	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ -

re



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO



COMPOSIÇÕES									
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC	VALOR TOTAL			VALOR DE M.O.	
					VALOR UNIT. SINAPI	VALOR NA COMPOSIÇÃO (COM MO)	VALOR UNIT. MO	VALOR NA COMPOSIÇÃO	
C01		CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, MEDIDAS INTERNAS (LxCxP) 60X100X100CM	UNID			R\$		R\$	114,24
i	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	210	R\$	0,54	R\$	113,40	R\$
C	87290	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:5,7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,15	R\$	574,58	R\$	86,19	R\$
C	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2	R\$	13,13	R\$	26,26	R\$
C	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,4	R\$	14,69	R\$	5,88	R\$
C	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,785	R\$	16,00	R\$	12,56	R\$
i	34492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,138	R\$	530,00	R\$	73,14	R\$
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03	R\$	92,87	R\$	2,79	R\$
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R\$	28,07	R\$	112,28	R\$
								22,01	R\$
									88,04

de




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO



CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC	VALOR UNIT. SINAPI	VALOR NA COMPOSIÇÃO (COM MO)		VALOR UNIT. MO	VALOR NA COMPOSIÇÃO	
						R\$	518,27		R\$	126,99
C	87290	CAIXA DE ALVENARIA COM GRELHA DE AÇO, MEDIDAS INTERNAS (LxCxP) 60X100X100CM								
		ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,15	R\$	574,58		R\$	114,57	17,19
i	7258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	210	R\$	0,54	113,40	R\$	-	-
C	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2	R\$	13,13	26,26	R\$	1,77	3,54
C	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,4	R\$	14,69	5,88	R\$	4,08	1,63
C	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,785	R\$	16,00	12,56	R\$	4,90	3,85
i	34492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,108	R\$	530,00	57,24	R\$	-	-
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03	R\$	92,87	2,79	R\$	-	-
I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	11,376	R\$	7,51	85,43	R\$	-	-
C	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R\$	32,49	16,25	R\$	25,49	12,75
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R\$	28,07	112,28	R\$	22,01	88,04

Nova Bassano, 15 de abril de 2025


Pâmela Hentz Cappellari
Eng.ª Civil CREA-RS231775