



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto/Descrição = Execução de quadra poliesportiva de madeira no Ginásio Pioneiro
Contratante = Município de Nova Bassano - RS
CEP = 95340-000

Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI										
						S/ BDI	C/ BDI	% M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.										
1			SERVIÇOS INICIAIS																					
1.1	C	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	R\$	460,44	R\$	561,74	7,04%	R\$	428,03	R\$	32,41	R\$	522,20	R\$	39,54	R\$	1.503,93	R\$	113,88	R\$	1.617,81
			Sub-total																					
2			QUADRA EM MADEIRA																					
2.1	C	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	680,00	R\$	2,13	R\$	2,60	71,83%	R\$	0,60	R\$	1,53	R\$	0,73	R\$	1,87	R\$	496,40	R\$	1.271,60	R\$	1.768,00
2.2	I	38545	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	M2	680,00	R\$	7,41	R\$	9,04	0,00%	R\$	7,41	R\$	-	R\$	9,04	R\$	-	R\$	6.147,20	R\$	-	R\$	6.147,20
2.3	C	COTAÇÃO 0101 (BDI 2)	EXECUÇÃO DE PISO DO TIPO FLUTUANTE EM MADEIRA GRÁFIA (GARAPEIRA) PARA QUADRA POLIESPORTIVA, INCLUSIVE MATERIAIS E SERVIÇOS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO DE 12MM, INSTALAÇÃO DO PISO DE MADEIRA MACIÇA, PREPARO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, RASPAGEM E CALAFETAÇÕES, PINTURA DE TODO O PISO E DEMARCAÇÃO DAS LINHAS DE VOLEIBOL, BASQUETEBOL E FUTSAL.	M²	680,00	R\$	640,00	R\$	640,00	30,00%	R\$	448,00	R\$	192,00	R\$	405,76	R\$	234,24	R\$	275.916,80	R\$	159.283,20	R\$	435.200,00
			Sub-total																					
3			SERVIÇOS FINAIS																					
3.1	C	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	680,00	R\$	2,25	R\$	2,75	74,22%	R\$	0,58	R\$	1,67	R\$	0,71	R\$	2,04	R\$	482,80	R\$	1.387,20	R\$	1.870,00
			Sub-total																					
			TOTAL GERAL																					

* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.
* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (maio 2025). Sem desoneração. Data de referência técnica: 10/06/25
* Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 22%
* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão incluídos e diluídos nos itens deste orçamento.

Pâmela Hentz Cappellari
Pâmela Hentz Cappellari
Eng.ª Civil CREA-RS231775

Nova Bassano, 04 de agosto de 2025

João Paulo Maroso
João Paulo Maroso
Prefeito Municipal