



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS E VIAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço Pavimentação na capela Santa Terezinha															Repasse: #####		Encargos: 69,95%	
Contratante Município de Nova Bassano															Contrapartida: #####		Comp. aprox.(m²): 500,00	
CEP 95340-000																	BDI: 19,89%	
Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit.			Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI			
						S/ BDI	C/ BDI	% M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.				
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
1.1	C 90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 128,96	R\$ 154,61	98,22%	R\$ 2,30	R\$ 126,66	R\$ 2,76	R\$ 151,85	R\$ 22,08	R\$ 1.214,80	R\$ 1.236,88			
			Sub-total										R\$ 22,08	R\$ 1.214,80	R\$ 1.236,88			
2			SERVIÇOS PRELIMINARES															
2.1	C 103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	R\$ 462,32	R\$ 554,28	7,43%	R\$ 427,97	R\$ 34,35	R\$ 513,10	R\$ 41,18	R\$ 1.477,73	R\$ 118,60	R\$ 1.596,33			
			Sub-total										R\$ 1.477,73	R\$ 118,60	R\$ 1.596,33			
3			PAVIMENTAÇÃO															
3.1	COT. 2	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPRESSOR.	M	3.500,00	R\$ 121,07	R\$ 145,15	26,04%	R\$ 89,54	R\$ 31,53	R\$ 107,35	R\$ 37,80	R\$ 375.725,00	R\$ 132.300,00	R\$ 508.025,00			
3.2	COT. 1	COTAÇÃO	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DE PEDRAS DE BASALTO, DIMENSÕES 50X13X30 CM (COMPRIMENTO X ESPESSURA X ALTURA).	M	1.000,00	R\$ 70,25	R\$ 84,22	38,15%	R\$ 43,45	R\$ 26,80	R\$ 52,09	R\$ 32,13	R\$ 52.090,00	R\$ 32.130,00	R\$ 84.220,00			
			Sub-total										R\$ 427.815,00	R\$ 164.430,00	R\$ 592.245,00			
4			SINALIZAÇÃO															
4.1	C 103695	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00	R\$ 101,72	R\$ 121,95	31,58%	R\$ 69,60	R\$ 32,12	R\$ 83,44	R\$ 38,51	R\$ 166,88	R\$ 77,02	R\$ 243,90			
4.2	C 5213440	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 281,00	R\$ 336,89	0,00%	R\$ 281,00	R\$ -	R\$ 336,89	R\$ -	R\$ 673,78	R\$ -	R\$ 673,78			
			Sub-total										R\$ 840,66	R\$ 77,02	R\$ 917,68			
			TOTAL GERAL										R\$ 430.155,47	R\$ 165.840,42	R\$ 595.995,89			

\* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.  
\* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (agosto/2025). Sem desoneração. Data de referência técnica: 10/09/25 e SICRO (julho/2025).  
\* Taxa de BDI incluso nos preços totais dos serviços, de 19,89%  
\* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 23 de outubro de 2025

Pâmela Hentz Cappellari  
Eng.ª Civil CREA-RS231775

João Paulo Maroso  
Prefeito Municipal