



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS E VIAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço Pavimentação poliédrica em paralelepípedos basálticos - Rua da Hípica, Povoado Zanetti  
Contratante Município de Nova Bassano  
CEP 95340-000

Encargos: 69,29%  
Comp. aprox.(m): 880,00  
BDI: 20,70%

Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI	
						S/ BDI	C/ BDI	% M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	Material		M.O.
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								Sub-total	R\$ 1.450,00	R\$ 159,32	R\$ 1.609,32	
1.1	C 103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	R\$ 462,96	R\$ 558,79	9,90%	R\$ 417,13	R\$ 45,83	R\$ 503,47	R\$ 55,32	R\$ 1.450,00	R\$ 159,32	R\$ 1.609,32
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>								Sub-total	R\$ -	R\$ 1.342,32	R\$ 1.342,32	
2.1	C 90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 139,01	R\$ 167,79	100,00%	R\$ -	R\$ 139,01	R\$ -	R\$ 167,79	R\$ -	R\$ 1.342,32	R\$ 1.342,32
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								Sub-total	R\$ 647.556,80	R\$ 158.329,60	R\$ 805.886,40	
3.1	COMP. 2	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 (101167 MODIFICADA)	M2	5.280,00	R\$ 111,61	R\$ 134,71	18,39%	R\$ 91,08	R\$ 20,53	R\$ 109,93	R\$ 24,78	R\$ 580.430,40	R\$ 130.838,40	R\$ 711.268,80
3.2	COMP. 1	COMPOSIÇÃO	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE PEDRAS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, DIMENSÕES 50X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) (94273 MODIFICADA)	M	1.760,00	R\$ 44,54	R\$ 53,76	29,05%	R\$ 31,60	R\$ 12,94	R\$ 38,14	R\$ 15,62	R\$ 67.126,40	R\$ 27.491,20	R\$ 94.617,60
<b>4</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>								Sub-total	R\$ 689,16	R\$ 247,70	R\$ 936,86	
4.1	C 103695	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00	R\$ 100,79	R\$ 121,65	42,80%	R\$ 57,65	R\$ 43,14	R\$ 69,58	R\$ 52,07	R\$ 139,16	R\$ 104,14	R\$ 243,30
4.2	C 5213440	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 287,31	R\$ 346,78	20,70%	R\$ 227,84	R\$ 59,47	R\$ 275,00	R\$ 71,78	R\$ 550,00	R\$ 143,56	R\$ 693,56
			<b>TOTAL GERAL</b>										R\$ 649.695,96	R\$ 160.078,94	R\$ 809.774,90

\* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.

\* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (janeiro/2026). Sem desoneração. Data de referência técnica: 10/02/26 e SICRO (outubro/2025).

\* Taxa de BDI incluso nos preços totais dos serviços, de 20,7%

\* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 26 de março de 2026

Pâmela Hentz Cappellari  
Eng.ª Civil CREA-RS231775

João Paulo Maroso  
Prefeito Municipal