



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS E VIAÇÃO

### COMPOSIÇÕES

Fonte	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unit.	% M.O.	Material	M.O.	Custo Total
SINAPI	COMP.	1	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	-	-	30,90%	R\$ 177,04	R\$ 79,18	R\$ 256,22
SINAPI	COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R\$ 26,75	100,00%	R\$ -	R\$ 53,50	R\$ 53,50
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,900000	R\$ 22,36	100,00%	R\$ -	R\$ 20,12	R\$ 20,12
SINAPI	COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2	M3	0,030000	R\$ 641,30	28,90%	R\$ 13,68	R\$ 5,56	R\$ 19,24
SINAPI	INSUMO	1380	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	2,500000	R\$ 5,95	0,00%	R\$ 14,88	R\$ -	R\$ 14,88
SINAPI	INSUMO	10737	PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	1,050000	R\$ 141,41	0,00%	R\$ 148,48	R\$ -	R\$ 148,48
SINAPI										

\* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (novembro/2025). Com desoneração. Data de referência técnica: 22/12/25.

\* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 08 de junho de 2026

**Dominique de Moura Jank**  
Eng.ª Civil CREA-RS253223

**João Paulo Maroso**  
Prefeito Municipal