



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço Pórtico Estádio Municipal João Augusto Zortéa
Contratante Município de Nova Bassano
CEP 95340-000

Encargos: 69,95%
Área aprox.(m²): 7,18
BDI: 27,87%

Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit.			Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
						S/ BDI	C/ BDI	% M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1	C 90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 116,95	R\$ 149,54	100,00%	R\$ -	R\$ 116,95	R\$ -	R\$ 149,54	R\$ -	R\$ 598,16	R\$ 598,16
1.2	C 103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 459,21	R\$ 587,19	9,00%	R\$ 417,88	R\$ 41,33	R\$ 534,34	R\$ 52,85	R\$ 2.404,53	R\$ 237,83	R\$ 2.642,36
			Sub-total										R\$ 2.404,53	R\$ 835,99	R\$ 3.240,52
			FUNDAÇÃO												
2.1	C 96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	1,80	R\$ 40,86	R\$ 52,25	38,82%	R\$ 25,00	R\$ 15,86	R\$ 31,97	R\$ 20,28	R\$ 57,55	R\$ 36,50	R\$ 94,05
2.2	C 96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	3,60	R\$ 40,54	R\$ 51,84	44,06%	R\$ 22,68	R\$ 17,86	R\$ 29,00	R\$ 22,84	R\$ 104,40	R\$ 82,22	R\$ 186,62
2.3	C 96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,80	R\$ 126,53	R\$ 161,79	79,61%	R\$ 25,80	R\$ 100,73	R\$ 32,99	R\$ 128,80	R\$ 125,36	R\$ 489,44	R\$ 614,80
2.4	C 104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2,30	R\$ 16,61	R\$ 21,24	46,36%	R\$ 8,91	R\$ 7,70	R\$ 11,39	R\$ 9,85	R\$ 26,19	R\$ 22,66	R\$ 48,85
2.5	C 104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	50,50	R\$ 12,77	R\$ 16,33	24,59%	R\$ 9,63	R\$ 3,14	R\$ 12,31	R\$ 4,02	R\$ 621,66	R\$ 203,01	R\$ 824,67
2.6	C 104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,80	R\$ 10,81	R\$ 13,82	22,29%	R\$ 8,40	R\$ 2,41	R\$ 10,74	R\$ 3,08	R\$ 405,98	R\$ 116,42	R\$ 522,40
2.7	C 96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,80	R\$ 929,10	R\$ 1.188,04	38,80%	R\$ 568,61	R\$ 360,49	R\$ 727,08	R\$ 460,96	R\$ 1.308,74	R\$ 829,73	R\$ 2.138,47
2.8		SINAPI				R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Sub-total										R\$ 2.649,88	R\$ 1.779,98	R\$ 4.429,86
			PILAR												
3.1	C 92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,56	R\$ 93,89	R\$ 120,06	41,84%	R\$ 54,61	R\$ 39,28	R\$ 69,83	R\$ 50,23	R\$ 1.156,38	R\$ 831,81	R\$ 1.988,19
3.2	C 92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,50	R\$ 14,01	R\$ 17,91	35,90%	R\$ 8,98	R\$ 5,03	R\$ 11,48	R\$ 6,43	R\$ 694,54	R\$ 389,02	R\$ 1.083,56
3.3	C 92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,80	R\$ 11,10	R\$ 14,19	13,06%	R\$ 9,65	R\$ 1,45	R\$ 12,34	R\$ 1,85	R\$ 1.169,83	R\$ 175,38	R\$ 1.345,21
3.4	C 103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,07	R\$ 1.002,61	R\$ 1.282,04	29,55%	R\$ 706,34	R\$ 296,27	R\$ 903,20	R\$ 378,84	R\$ 1.869,62	R\$ 784,20	R\$ 2.653,82
3.5	COMP. 1	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	13,68	R\$ 256,22	R\$ 327,63	30,90%	R\$ 177,05	R\$ 79,17	R\$ 226,40	R\$ 101,23	R\$ 3.097,15	R\$ 1.384,83	R\$ 4.481,98
3.6	C 101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,00	R\$ 180,78	R\$ 231,16	17,19%	R\$ 149,70	R\$ 31,08	R\$ 191,42	R\$ 39,74	R\$ 957,10	R\$ 198,70	R\$ 1.155,80
			Sub-total										R\$ 8.944,62	R\$ 3.763,94	R\$ 12.708,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit.			Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
						S/ BDI	C/ BDI	% M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
4			ACM												
4.1	COT. 1	COTAÇÃO	PÓRTICO EM ACM COM ESTRUTURA INTERNA E LEGENDAS EM ALTO RELEVO	UN	1,00	R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00	10,00%	R\$ 16.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.750,00
			Sub-total										R\$ 16.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 18.750,00
5			MURETA												
5.1	C 101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3,40	R\$ 135,08	R\$ 172,73	57,46%	R\$ 57,46	R\$ 77,62	R\$ 73,48	R\$ 99,25	R\$ 249,83	R\$ 337,45	R\$ 587,28
5.2	C 87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	7,04	R\$ 28,27	R\$ 36,15	68,02%	R\$ 9,04	R\$ 19,23	R\$ 11,56	R\$ 24,59	R\$ 81,39	R\$ 173,11	R\$ 254,50
5.3	C 88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	7,04	R\$ 3,74	R\$ 4,78	63,90%	R\$ 1,35	R\$ 2,39	R\$ 1,72	R\$ 3,06	R\$ 12,11	R\$ 21,54	R\$ 33,65
5.4	C 88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	7,04	R\$ 13,80	R\$ 17,65	42,54%	R\$ 7,93	R\$ 5,87	R\$ 10,14	R\$ 7,51	R\$ 71,39	R\$ 52,87	R\$ 124,26
			Sub-total										R\$ 414,72	R\$ 584,97	R\$ 999,69
6			SERVIÇOS FINAIS												
6.1	C 99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	7,18	R\$ 1,57	R\$ 2,01	96,82%	R\$ 0,05	R\$ 1,52	R\$ 0,07	R\$ 1,94	R\$ 0,50	R\$ 13,93	R\$ 14,43
6.2	C 100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,00	R\$ 10,00	R\$ 12,79	19,30%	R\$ 8,07	R\$ 1,93	R\$ 10,32	R\$ 2,47	R\$ 61,92	R\$ 14,82	R\$ 76,74
			Sub-total										R\$ 62,42	R\$ 28,75	R\$ 91,17
			TOTAL GERAL										R\$ 31.351,17	R\$ 8.868,63	R\$ 40.219,80

* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (novembro/2025). Com desoneração. Data de referência técnica: 22/12/25.

* Taxa de BDI inclusos nos preços totais dos serviços, de 27,87%

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 08 de junho de 2026

Dominique de Moura Jank
Eng.º Civil CREA-RS253223

João Paulo Maroso
Prefeito Municipal