COMPOSIÇÕES

Fonte	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	% M.O.	Material	M.O.	Custo Total
SINAPI	COMP.	1	RESTAURAÇÃO DE PISO EM MADEIRA (101730 MODIFICADA)	M2	-	-	95,93%	R$ 0,90	R$ 21,20	R$ 22,10
SINAPI	COMPOSICAO	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,179304	R$ 0,72	0,00%	R$ 0,13	R$ -	R$ 0,13
SINAPI	COMPOSICAO	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,080361	R$ 4,02	0,00%	R$ 0,32	R$ -	R$ 0,32
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,252360	R$ 25,81	100,00%	R$ -	R$ 6,51	R$ 6,51
SINAPI	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,504719	R$ 29,11	100,00%	R$ -	R$ 14,69	R$ 14,69
COTAÇÃO	INSUMO	COT. 01	LIXA EM FOLHA GRAO 220	UN	0,076900	R$ 1,85	0,00%	R$ 0,14	R$ -	R$ 0,14
COTAÇÃO	INSUMO	COT. 02	LIXA EM FOLHA GRAO 80	UN	0,140200	R$ 2,20	0,00%	R$ 0,31	R$ -	R$ 0,31
SINAPI										

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (agosto/2026). Sem desoneração. Data de referência técnica: 11/09/26.
* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 28 de setembro de 2026

Dominique de Moura Jank
Eng.ª Civil CREA-RS253223

João Paulo Maroso
Prefeito Municipal