



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
Obra/Serviço			Restauração de Quadra Poliesportiva										Encargos:		69,29%
Contratante			Município de Nova Bassano										Área aprox.(m²):		1.239,35
CEP			95340-000										BDI:		22,23%
Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit.			Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
						S/ BDI	C/ BDI	% M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
1			QUADRA DE ESPORTES									Subtotal	R\$ 11.102,03	R\$ 47.970,91	R\$ 59.072,94
1.1	COMP. 01	COMPOSIÇÃO	RESTAURAÇÃO DE PISO EM MADEIRA (101730 MODIFICADA)	M2	780,00	R\$ 22,10	R\$ 27,01	95,93%	R\$ 0,90	R\$ 21,20	R\$ 1,10	R\$ 25,91	R\$ 858,00	R\$ 20.209,80	R\$ 21.067,80
1.2	C 102225	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_ 01/2021	M2	780,00	R\$ 32,78	R\$ 40,07	70,84%	R\$ 9,56	R\$ 23,22	R\$ 11,69	R\$ 28,38	R\$ 9.118,20	R\$ 22.136,40	R\$ 31.254,60
1.3	C 102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M	441,50	R\$ 12,51	R\$ 15,29	83,29%	R\$ 2,09	R\$ 10,42	R\$ 2,55	R\$ 12,74	R\$ 1.125,83	R\$ 5.624,71	R\$ 6.750,54
2			ARQUIBANCADAS									Subtotal	R\$ 15.341,82	R\$ 12.667,72	R\$ 28.009,54
2.1	C 102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_ 01/2021	M2	442,00	R\$ 2,33	R\$ 2,85	75,97%	R\$ 0,56	R\$ 1,77	R\$ 0,69	R\$ 2,16	R\$ 304,98	R\$ 954,72	R\$ 1.259,70
2.2	C 102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_ 01/2021	M2	442,00	R\$ 30,68	R\$ 37,50	29,99%	R\$ 21,48	R\$ 9,20	R\$ 26,25	R\$ 11,25	R\$ 11.602,50	R\$ 4.972,50	R\$ 16.575,00
2.3	C 102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	M2	442,00	R\$ 18,83	R\$ 23,02	66,28%	R\$ 6,35	R\$ 12,48	R\$ 7,77	R\$ 15,25	R\$ 3.434,34	R\$ 6.740,50	R\$ 10.174,84
3			DEPÓSITO METÁLICO									Subtotal	R\$ 153,04	R\$ 1.157,41	R\$ 1.310,45
3.1	C 100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_ 01/2020	M2	17,35	R\$ 11,06	R\$ 13,52	88,61%	R\$ 1,26	R\$ 9,80	R\$ 1,54	R\$ 11,98	R\$ 26,72	R\$ 207,85	R\$ 234,57
3.2	C 100734	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	M2	17,35	R\$ 17,36	R\$ 21,22	85,94%	R\$ 2,44	R\$ 14,92	R\$ 2,98	R\$ 18,24	R\$ 51,71	R\$ 316,46	R\$ 368,17
3.3	C 100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020	M2	17,35	R\$ 33,37	R\$ 40,79	89,45%	R\$ 3,52	R\$ 29,85	R\$ 4,30	R\$ 36,49	R\$ 74,61	R\$ 633,10	R\$ 707,71
TOTAL GERAL													R\$ 26.596,89	R\$ 61.796,04	R\$ 88.392,93

* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (agosto/2026). Sem desoneração. Data de referência técnica: 11/09/26.

* Taxa de BDI inclusos nos preços totais dos serviços, de 22,23%

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 28 de setembro de 2026

Dominique de Moura Jank
Eng.ª Civil CREA-RS253223

João Paulo Maroso
Prefeito Municipal