

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO/RS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 35/2025

PROPOSTA FINANCEIRA

DADOS DA EMPRESA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS-EPP

CNPJ: 62.807.736/0001-23

ENDEREÇO: Rua ARTHUR CANCIAN, Nº 10, Vila Taruma, Espumoso/RS, CEP 99400-000

FONE: (54) 99621-8385

E-MAIL: vitorghlemons@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banrisul

Agência: 0605

Conta corrente: 06.172164.0-3

A empresa acima identificada, interessada na participação da presente licitação, propõe a esse Município a execução do objeto deste ato convocatório de acordo com a presente proposta:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO – APROX.	VALOR
01	Execução de obra de Pavimentação Poliédrica em Paralelepípedos basálticos, Capela Santa Terezinha.	M²	3.500	R\$ 139,11	R\$ 486.900,00

Preço global (por extenso): **R\$ 486.900,00** (Quatrocentos e oitenta e seis mil e novecentos reais) sendo:

Referente aos materiais utilizados: **R\$ 351.264,03** (Trezentos e cinquenta e um mil e duzentos e sessenta e quatro reais e três centavos);

Referente à mão-de-obra empregada: **R\$ 135.635,98** (Cento e trinta e cinco mil e seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).

O preenchimento e a apresentação da Planilha Orçamentária, da Planilha de BDI, da Planilha de Encargos e do Cronograma Físico-Financeiro é obrigatório e faz parte desta proposta comercial.


Validade da proposta: **60 (sessenta) dias.**

Obs.: validade mínima da proposta é de 60 (sessenta) dias.


Na proposta de preço estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

A proposta de preço apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Espumoso/RS, 02 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ EDUARDO KUHN**
Data: 02/02/2026 23:17:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ EDUARDO KUHN
Eng.Civil CREA-RS234238
Responsável Técnico

Documento assinado digitalmente
 **VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS**
Data: 02/02/2026 17:45:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS-EPP
CNPJ 62.807.736/0001-23
Responsável Legal
VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS
CPF 047.558.960-29



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço: Pavimentação na Capela Santa Terezinha
Município de Nova Bassano
Contrata: 95340-000

Repasse:
Contrapartida
:

Encargos: 69,95%
Comp: 500,00
aprox.(m²): 19,89%

Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit.			Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
						S/ BDI	C/ BDI	% M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 128,96	R\$ 154,61	98,22%	R\$ 2,30	R\$ 126,66	R\$ 2,76	R\$ 151,85	R\$ 22,08	R\$ 1.214,80	R\$ 1.236,88
2			SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURADE	M2	2,88	R\$ 377,70	R\$ 452,82	7,43%	R\$ 349,64	R\$ 28,06	R\$ 419,18	R\$ 33,64	R\$ 1.207,23	R\$ 96,90	R\$ 1.304,12
3			PAVIMENTAÇÃO												
3.1	NB - COT. 2	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO	M	3.500,00	R\$ 98,85	R\$ 118,51	26,04%	R\$ 73,11	R\$ 25,74	R\$ 87,65	R\$ 30,86	R\$ 306.775,00	R\$ 108.010,00	R\$ 414.785,00
3.2	NB - COT. 1	COTAÇÃO	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DE PEDRAS DE BASALTO, DIMENSÕES 50X13X30 CM (COMPRIMENTO X ESPESSURA X	M	1.000,00	R\$ 57,41	R\$ 68,82	38,15%	R\$ 35,51	R\$ 21,90	R\$ 42,57	R\$ 26,25	R\$ 42.570,00	R\$ 26.250,00	R\$ 68.820,00
4			SINALIZAÇÃO												
4.1	103695	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00	R\$ 84,91	R\$ 101,79	31,58%	R\$ 58,10	R\$ 26,81	R\$ 69,65	R\$ 32,14	R\$ 139,30	R\$ 64,28	R\$ 203,58
4.2	SICRO - 5213440	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI -FORNECIMENTO E	UN	2,00	R\$ 229,56	R\$ 275,21	0,00%	R\$ 229,56	R\$ -	R\$ 275,21	R\$ -	R\$ 550,42	R\$ 0,00	R\$ 550,42
			TOTAL GERAL										R\$ 351.264,03	R\$ 135.635,98	R\$ 486.900,00

* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (agosto/2025). Sem desoneração. Data de referência técnica: 10/09/25 e SICRO (julho/2025).

* Taxa de BDI inclusos nos preços totais dos serviços, de 19,89%

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

Documento assinado digitalmente



LUIZ EDUARDO KUHN
Data: 02/02/2026 23:17:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Espumoso/RS, 02 de fevereiro de 2026

LUIZ EDUARDO KUHN
Eng. Civil CREA: RS234238
Responsável Técnico

Documento assinado digitalmente



VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS
Data: 02/02/2026 17:49:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS-EPP
CNPJ 62.807.736/0001-23
Responsável Legal
VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS
CPF 047.558.960-29

Obra
Pavimentação na Capela Santa Terezinha Município de Nova Bassano

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO - 07/2025 - Rio Grande do Sul


B.D.I.
19,89%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.


Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	50,00%	50,00%
		R\$ 1.236,88	R\$ 618,44	R\$ 618,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		R\$ 1.304,12	R\$ 1.304,12	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		R\$ 483.605,00	R\$ 241.802,50	R\$ 241.802,50
4	SINALIZAÇÃO	100,00%		100,00%
		R\$ 754,00		R\$ 754,00
Porcentagem			50,06%	49,94%
Custo			R\$ 243.725,06	R\$ 243.174,94
Porcentagem Acumulado			50,06%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 243.725,06	R\$ 486.900,00

Espumoso/RS, 02 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 LUIZ EDUARDO KUHN
Data: 02/02/2026 23:17:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ EDUARDO KUHN
Eng. Civil CREA: RS234238
Responsável Técnico

Documento assinado digitalmente
 VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS
Data: 02/02/2026 17:45:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS-EPP
CNPJ 62.807.736/0001-23
Responsável Legal
VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS
CPF 047.558.960-29

Quadro de Composição do BDI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA CAPELA SANTA TEREZINHA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,35%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,00%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,89%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Alíquota de ISS aplicável do Município é de 2,0%, conforme Lei Municipal Nº 3.419, de 11 de setembro de 2023.

Espumoso/RS, 27 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 LUIZ EDUARDO KUHN
 Data: 27/01/2026 14:06:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS
 Data: 27/01/2026 15:08:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


LUIZ EDUARDO KUHN
 Eng.Civil CREA-RS234238
 Responsável Técnico

VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS-EPP
 CNPJ 62.807.736/0001-23
 Responsável Legal
 VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS
 CPF 047.558.960-29

ENCARGOS SOCIAIS – CAPELA SANTA TEREZINHA


RIO GRANDE DO SUL					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feridos	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,65%	0,85%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	10,61%	8,06%	10,61%	8,06%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,05%	17,75%	47,05%	17,75%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,46%	2,63%	3,46%	2,63%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,09%	2,75%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,27%	8,56%	11,27%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem	9,71%	3,45%	17,31%	6,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%	0,41%	0,31%
D	Total	10,10%	3,75%	17,72%	6,84%
TOTAL(A+B+C+D)		90,22%	51,86%	112,84%	69,95%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ EDUARDO KUHN**
 Data: 27/01/2026 13:58:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ EDUARDO KUHN
 Eng.Civil CREA-RS234238

Espumoso/RS, 27 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS**
 Data: 27/01/2026 15:11:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS-EPP
 CNPJ 62.807.736/0001-23
 Responsável Legal
VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS
 CPF 047.558.960-29